

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt	1.000	0.00	0.00
2	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	66.720	0.00	0.00
3	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	290.000	0.00	0.00
4	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m <sup>2</sup>	5.000	0.00	0.00
5	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice ANALOGIA - FUNDAMENTY SŁUPÓW PARKOWYCH	szt.	10.000	0.00	0.00
6	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	330.000	0.00	0.00
7	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem	m	300.000	0.00	0.00
8	Montaż głowic kablowych - zarobienie na suchu końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	20.000	0.00	0.00
9	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	66.720	0.00	0.00
10	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - PARKOWYCH STYLIZOWANYCH	szt.	10.000	0.00	0.00
11	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.przew.	10.000	0.00	0.00
12	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	10.000	0.00	0.00
13	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	10.000	0.00	0.00
14	Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5-19 cm	szt.	50.000	0.00	0.00
15	Wymiana wkładek topikowych do 25 A	szt.	10.000	0.00	0.00
16	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	10.000	0.00	0.00
17	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	10.000	0.00	0.00
18	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	10.000	0.00	0.00
19	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1.000	0.00	0.00
20	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	10.000	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>					<b>0.00</b>